

COMPILATION DES RESULTATS DES MESURES DE POUSSIÈRES CHEMINÉE TOUR DE SECHAGE 3

CHASSENEUIL DU POITOU



Installation	Diamètre du conduit de la cheminée	Prestataire	Standard du produit fini en kg/heure	Date	Produit	Laveur	Vitesse des fumées en m/s	T° C	Humidité en %	Détermination sur gaz sec			% de poudre émise / production nominale	VALEUR LIMITE 40 mg/Nm3
										Débit Nm3/h	Teneur en poussières en mg/Nm3	Débit de poussières en kg/h		
Tour N° 3 NIRO ATOMIZEUR	1,60 m	APAVE	4000	14/09/2016	Sérum réengraissé	oui	8	66	4	42742	30,1	1,3	0,03	Conforme
		DEKRA	3800	12/11/2015	Bonilac 50 PAC	oui	18,8	42,3	6,6	97667	14,3	1,393	0,04	Conforme
		DEKRA	3700	03/09/2014	Bonilac 50	oui	18,2	54,4	7,6	89833	15,3	1,37	0,04	Conforme
		DEKRA	3500	04/11/2013	Bonilac 55	oui	17	39,2	6,2	98 900	29	2,8	0,08	Conforme
		DEKRA	3500	12/11/2012	Bonilax 55 PS	oui	14,8	39,5	6,7	88 100	18	1,6	0,05	Conforme
		DEKRA	3500	07/02/2012	Bonilac 55PS	non (gel)	18	59,1	3,4	105 000	14	1,5	0,04	Conforme
		DEKRA	3500	13/09/2010	Bonigrasa 55 PAH	oui	13,4	43	6,8	79 200	10	0,8	0,02	Conforme
		APAVE	3500	22/02/2010	Bonilac 55 PAS	oui	15,5	66	4,9	84 300	14	1,2	0,03	Conforme